K J HA B I

KLATKA SCHODOWA OBJĘTA ODSTĘPSTWEM

WYBURZENIE ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW

Poz.1.1+wieniec obwodowy

PROJEKTOWANY STROP

Poz.2.5 2x2I140

Poz.2.5 2I140 S235 (St3SX)

otwory 18x18 pod stropem

FRAGMENT STROPU MIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM DO WYMIANY

Poz.1.2 gr.12cm

PROJEKTOWANY STROP

Poz.2.1 25x50

Poz.1. otwór 18x18 pod stropem

Poz.2.12 2x2I140

Poz.S.1 p.pos.=-0,50 SF.1 H=50

Poz.2.15 2x2I140

Poz.2.15 2x2I140

Poz.2.5 2x2I140

Poz.2.5 2x2I140

Poz.2.5 2x2I140

fundament pod ściany murowane

Poz.2.4 2I140

Poz.1.4 fundament pod centrale wentylacyjne

Poz.2.3 2x2I200

OTWÓR W ŚCIANIE 160X35 cm NA CZERPNIĘ ŚCIENNĄ

czerpnia 1500x630

ISTNIEJĄCY OTWÓR DRZWIOWY DO ZAMUROWANIA

Poz.2.2 2I140

Poz.2.2 2I140

Poz.2.15 2x2I140

Poz.2.16 2x2I140

Poz.2.16 2x2I140

Poz.2.7 2x2I140 S235 (St3SX)

HEA120 L=160cm

P/CO/130

P/CO/130

P/CO/130

P/CO/130

P/CO/80

L100x100x10 L=110cm

WYMIANA STROPU

Poz.1.P+wieniec obwodowy

-2,08 -2,06 -2,06 -2,64 -2,48 -2,48 -2,50 -2,00 -2,06 -2,64 -0,70

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- WYBURZENIA
- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTU BUDOWLANEGO PIERWOTNEGO OD REALIZACJI KTÓRYCH ODSTĄPIONO

- istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej
- istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej do udrożnienia
- projektowane kanały wentylacji grawitacyjnej

Inwestycja:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWY I REMONTU WNĘTRZ BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

przy ul. Ludowej 19

na dz. ewid. nr 1510/2

Inwestor:

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 19
18-200 Wysokie Mazowieckie

Jednostka projektowa:

Ptaszyński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Rysunek:

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PIWNICY

Branża:	Nr upraw.:	Podpis:
Konstrukcja		
Projektant:		
mgr inż. Sławomir Sanejko	Bł/138/83	
Opracował:		
mgr inż. Sławomir Sanejko		
Sprawdzający:		
mgr inż. Tadeusz Mielech	Bł/422/74	

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-29/2016	1:100	12/12/2016	K-1	A