

Kosztorys Ofertowy

Nagłośnienie sceniczne

Obiekt	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckim
Kod CPV	4531400-1, Głośniki, 45311100-1, Roboty, instalacyjne
Budowa	18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 19.
Inwestor	Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
Biuro kosztorysowe	WK Partners Sp. z o. o. ul. Skarbka z Gór 21 lok. 23.

Kosztorys ofertowy

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

strona 2/6

Nr	Podstaw	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			GŁOŚNIKI I WZMACNIACZE Kod CPV: 45314000-1				
1	KNR 5-06 0808/16		Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wewnętrznych - dwudrożny szerokopasmowy zespół głośnikowy: głośn. neodymowe 100x20, (HxV), 4x6,5", aktywne zabezpieczenie głośników	szt	2		
2	KNR 5-06 0102/02		Instalowanie konsol mikerskich typu pulpituowego i panelowego na stole lub biurku konsoleta mikerska	konsoleta	1		
3	KNR 5-06 0808/16		Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wewnętrznych, dwudrożny zespół głośnikowy 2x6"/1x1", aktywne zabezpieczenie głośnika wysokotonowego	szt	3		
4	KNR 5-06 0808/16		Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wewnętrznych, superniskotonowy zespół głośnikowy, 15" neodym., SUB L/R 1/2	szt	4		
5	KNR 5-06 0808/16		Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wewnętrznych - zespół głośnikowy, monitor przestrzał, 100x25(HxV), 8x4"/1x1" neodym. aktywne zabezp. głośn. wysokotonowego, MPL/MPR	szt	2		
6	KNR 5-06 0401/01		Instalowanie zestawów głośnikowych odsłuchowych o mocy 10-20W, na ścianie - monitor odsłuchowy realizatora dźwięku	szt	2		
7	KNR 5-06 0401/05		Instalowanie zestawów głośnikowych odsłuchowych o mocy 10-20W, na podłodze jako wolnostojący - , monitor podłogowy 12"/1,4", aktywne zabezp. głośnika wysokotonowego, MM1-4	szt	4		
8	KNR 203- 09/10		Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy mocy 750 W (wzmacniacz mocy, cyfrowe procesory sygnałowe, zdalne sterowanie i monitoring; 4 x 750 W)	szt	2		
8,1	KNR 5- 06 0203/10		Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy o mocy 1000W ,(wzmacniacz mocy, cyfrowe procesory sygnałowe, zdalne sterowanie i monitoring; 4 x 750 W)	wzmacniacz	2		
8,2	KNR 5- 06		Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy o mocy 600W,	wzmacniacz	2		
9	KNR 5-06 0203/10		Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy o mocy 1200W, na podłożu betonowym -wzmacniacz mocy, cyfrowe procesory sygnałowe zdalne sterowanie i monitoring; 4 x 1200 W)	wzmacniacz	1		
10	KNR 5-06 0203/10		Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy o mocy 1200W, na podłożu betonowym - (wzmacniacz mocy, cyfrowe procesory sygnałowe zdalne sterowanie i monitoring; 4 x 1200 W) wzmacniacz mocy monitorów	wzmacniacz	1		

Kosztorys ofertowy

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

strona 3/6

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
11	KNR AT-14 0110/01		Montaż szaf 19" dystrybucyjnych stojących szafa dystrybucyjna teletechniczna 24 HU	kpl	1		
12	KNR AT-14 0110/13		Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie do 12kg -kasete teletechniczna 8HU z akcesoriami	kpl	1		
13	KNR AT-14 0110/07		Montaż urządzenia aktywnego szafy 19" listwa zasilająca 19", 9x230V AC	kpl	2		
14	KNR AT-14 0110/07		Montaż urządzenia aktywnego szafy 19" zestaw złącza wielopinowego, kabel- panel	kpl	1		
15	KNR AT-14 0110/09		Montaż zasilacza awaryjnego szafy 19" splitter antenowy 4 kan.	kpl	1		
16	KNR 5-06 0103/07		Instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco-nagrywających odtwarzacz plików CD i MP3	stanowis	1		
17	KNR 5-06 0103/07		Instalowanie stanowisk odtwarzająco-nagrywających wolnostojących, programator systemu głośnikowego	stanowis	1		
18	KNR AT-14 0110/09		Montaż zasilacza awaryjnego szafy 19" konwerter/izolator galwaniczny	kpl	1		
19	KNR AT-14 0110/09		Montaż zasilacza awaryjnego szafy 19" - seperator galwaniczny, di-box	kpl	4		
20	KNR AT-14 0110/02		Montaż płyty czołowej szafy 19" - panel 1HU, 4x gniazdo głośnikowe	kpl	1		
21	KNR AT-14 0110/02		Montaż płyty czołowej szafy 19" - panel 2HU, 22x2,5 mm2 listwa zaciskowa izol., 2x gniazdo RJ45	kpl	1		
22	KNR AT-14 0110/09		Montaż zasilacza awaryjnego szafy 19" - panel 2HU, otwór montażowy wkładu panelowego 40D, 2x gn. BNC, 2x gn. głośnikowe, 1x USB	kpl	1		
23	KNR AT-14 0110/02		Montaż płyty czołowej szafy 19" - łącznik kasety KS02 z mikserem, 3m - 12 torów	kpl	1		
24	KNR AT-14 0110/08		Montaż kabla krosowego w urządzeniu aktywnym szafy 19" - kabel krosowy w urządzeniu aktywnym (kab. współosiowy RG 58U)	kpl	1		
25	KNR AT-14 0110/08		Montaż kabla krosowego w urządzeniu aktywnym szafy 19" - kabel krosowy w urządzeniu aktywnym (kab. montażowy symetr.)	kpl	1		
26	KNR 5-06 0301/01		Instalowanie mikrofonu przenośnego mikrofon do instrumentów	mikrofon	4		
27	KNR 5-06 0301/01		Instalowanie mikrofonu przenośnego mikrofon wokalowy	mikrofon	2		

Kosztorys ofertowy

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

strona 4/6

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
28	KNR 5-06 0301/01		Instalowanie mikrofonu przenośnego mikrofon wokalowy	mikrofon	2		
29	KNR 5-06 0301/01		Instalowanie mikrofonu przenośnego mikrofon do tomów	mikrofon	4		
30	KNR 5-06 0301/01		Instalowanie mikrofonu przenośnego mikrofon overheadowy	mikrofon	3		
31	KNR 5-06 0301/01		Instalowanie mikrofonu przenośnego mikrofon do stopy	mikrofon	1		
32	KNR 5-06 0301/06		Instalowanie mikrofonu mikroportu zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem doręcznym	mikrofon	4		
33	KNR 5-06 0301/06		Instalowanie mikrofonu mikroportu słuchawki realizatora dźwięku	mikrofon	1		
34	KNR 5-06 0301/02		Instalowanie mikrofonu na statywie stołowym lub stołowym giętkim mikrofon talk back	mikrofon	1		
35	Wycena własna 1		Dostawa stage box'a oraz statywów mikrofonowych	kpl.	1		
			ROBOTY INSTALACYJNE Kod CPV: 45311100-1				
36	KNR AT- 14 0107/01		Montaż gniazd głośnikowych w panelu Gniazdo głośnikowe, 1 moduł - systo biały	szt	6		
37	KNR AT- 14 0107/01		Montaż gniazd BNC w panelu Gniazdo BNC	szt	2		
38	KNR AT- 14 0107/01		Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub w panelu	szt	1		
39	KNR AT- 14 0105/01		Montaż USB Gniazdo USB / 3,5 mm Audio	szt	4		
40	KNR AT- 14 0107/03		Montaż wtyków głośnikowych Wtyk głośnikowy	szt	20		
41	KNR AT- 14 0108/03		Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe	szt	4		
42	KNR AT- 14 0107/04		Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub w panelu - dodatki za montaż pokrywy gniazda	szt	10		

Kosztorys ofertowy

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

strona 5/6

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
43	KNNR 5 0309/05		Montaż wtyków mic. XLR męsk	szt	60		
44	KNNR 5 0309/05		Montaż wtyków mic. XLR żeńsk	szt	60		
45	KNNR 5 0309/05		Montaż wtyczek BNC	szt	4		
46	KNNR 5 0309/05		Montaż wtyczek JACK 6,3 mm	szt	10		
47	KNNR 5 0308/09		Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym metalowych z uziemieniem przykręcanych 2-biegunowych do 16A/4mm ²	szt	2		
48	KNNR 5 0309/05		Montaż wtyczek przenośnych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych 380V 3-biegunowych do 16A/4mm ² -	szt	2		
49	KNNR 5 0206/05		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² na tynku na podłożu innym niż betonowe - kabel głośn.bezhalogenowy LSOH 2 x2.5 mm ²	m	250		
50	KNNR 5 0206/05		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² na tynku na podłożu innym niż betonowe - estradowy przewód głośn. 2 x2.5 mm ²	m	60		
51	KNNR 5 0206/05		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² na tynku na podłożu innym niż betonowe - estradowy przewód mikrof. 2 x0,230 mm ²	m	200		
52	KNNR 5 0206/05		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² na tynku na podłożu innym niż betonowe - Przewód FTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e	m	300		
53	KNNR 5 0206/05		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² na tynku na podłożu innym niż betonowe - Przewód mikrofonowy, montażowy 2x0,23	m	180		
54	KNNR 5 0206/05		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² na tynku na podłożu innym niż betonowe - Przewód wieloparowy sceniczny 8 torów	kpl	1		
55	KNR AL- 01 0106/03		Montaż podłączenia sieciowego typu LAN	szt	2		
56	Wycena własna 2		Wycinanie otworów pod kasety podłogowe o wymiarach 294x294 - pod floorbox	otwór	2		
57	Wycena własna 3		Uzbrajanie kaset podłogowych - podłączenie gniazd	szt.	13		
58	Wycena		Montaż kaset - floorbox	szt.	2		

Kosztorys ofertowy

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

strona 6/6

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			ROBOTY DODATKOWE				
59	Wycena własna 5		Dokumentacja powykonawcza systemu	kpl.	1		
60	Wycena własna 6		Uruchomienie i programowanie systemu	kpl.	1		
61	Wycena własna 7		Szkolenie obsługi	kpl.	1		