

OBIEKT: Projekt Technologii Sceny dla sali widowiskowo-kinowej MOK w Wysokiem Mazowieckiem (AKTUALIZACJA)

ADRES: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 19

INWESTOR: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

ADRES: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 19

PROJEKTANT: THEATERBAU Sp. z o.o.

ADRES: Ul. Pratulńska 10 lok. 57, 03-511 Warszawa

## PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt Technologii Sceny dla sali widowiskowo-kinowej MOK w Wysokiem Mazowieckiem (PROJEKT ZAMIENNY – AKTUALIZACJA)

### PROJEKT TECHNOLOGICZNY TECHNOLOGII SCENY

#### Przedmiar

PROJEKTANT	mgr inż. Michał Czerwonka	podpis ..... <i>McC</i>
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paweł Ziomecki	..... <i>PW</i>

	2018-01-29		PRZEDMIAR - WYSOKIE MAZOWIECKIE			WARTOŚĆ NETTO
			MECHANIKA SCENICZNA I OKOTAROWANIE			0,00 zł
					RAZEM	0,00 zł

MECHANIKA SCENICZNA						
1	Most oświetleniowy	WYRÓB WŁASNY	Dostawa i montaż mostu oświetleniowego z napędem elektrycznym - wciągarka w wykonaniu teatralnym. Belka Trisystem30, dł. 8m, prędkość v=0,1m/s, udźwig 400kg	3,00		0,00 zł
2	Sztankiet dekoracyjny	WYRÓB WŁASNY	Dostawa i montaż sztankietu dekoracyjnego z napędem elektrycznym - wciągarka w wykonaniu teatralnym. Belka Duosystem30, dł. 8m, prędkość v=0,2m/s, udźwig 200kg	2,00		0,00 zł
3	Kurtyna główna	WYRÓB WŁASNY	Dostawa i montaż kurtyny głównej. Mechanizm kurtyny - rozsuwanie elektryczne. Mechanizm w wykonaniu teatralnym	1,00		0,00 zł
4	Kurtyna horyzontowa	WYRÓB WŁASNY	Dostawa i montaż kurtyny horyzontu. Rozsuwanie ręczne	1,00		0,00 zł
5	Kulisy	WYRÓB WŁASNY	Dostawa i montaż mechanizmu kulisy obrotowych	8,00		0,00 zł
6	Okotowanie	WYRÓB WŁASNY	Dostawa i montaż okotowania w tym: Kurtyna główna, paludament, kurtyna horyzontowa, kulisy	400,00		0,00 zł
7	Reling tył widowni	WYRÓB WŁASNY	Reling oświetleniowy z tyłu widowni, dł. 8m, rura stalowa, obciążenie użytkowe 50kg/mb	1,00		0,00 zł
8	Relingi pionowe	WYRÓB WŁASNY	Reling pionowy do montażu reflektorów dł. 2,5m, rura stalowa na widowni obciążenie użytkowe 50kg/mb	2,00		0,00 zł
9	Relingi poziome	WYRÓB WŁASNY	Reling poziomy do montażu reflektorów dł. 3,5m, rura stalowa na scenie. Obciążenie użytkowe 50kg/mb	2,00		0,00 zł
10	Wysięgnik reflektora - łamany	WYRÓB WŁASNY	Uchwyty łamane do montażu reflektorów na konstrukcjach bocznych (wieżach oświetleniowych)	12,00		0,00 zł
11	Instalacja	WYRÓB WŁASNY	Wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilenia i sterowania urządzeń mechaniki scenicznej i systemu okotowania. System sterowania z przyciskami kierunku jazdy oraz systemem bezpieczeństwa.	1,00		0,00 zł
12	Uruchomienie	WYRÓB WŁASNY	Uruchomienie i próby powykonawcze	1,00		0,00 zł
13	Dokumentacja	WYRÓB WŁASNY	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	1,00		0,00 zł
14	Szkolenie	WYRÓB WŁASNY	Szkolenie z zakresu obsługi dostarczonych urządzeń	1,00		0,00 zł
					RAZEM	0,00 zł