
KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT WNĘTRZ BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
ADRES INWESTYCJI : 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. LUDOWA 19
INWESTOR : MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
ADRES INWESTORA : 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. LUDOWA 19
BRANŻA : Budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	PRZEBUDOWA I REMONT WNETRZ BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM	
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
1.2	ROBOTY ZIEMNE	
1.3	DOCIEPLENIE I USZCZELNIENIE ŚCIAN	
1.4	ROBOTY MUROWE, BETONOWE I ŻELBETOWE	
1.5	STOLARKA I ŚLUSARKA OTWOROWA	
1.6	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	
1.7	PODŁOGI I POSADZKI	
1.8	ROBOTY MALARSKIE	
1.9	ŚLUSARKA	
1.10	ROBOTY ZEWNĘTRZNE	
1.11	WYPOSAŻENIE STAŁE I RUCHOME - DOSTAWA I MONTAŻ	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		PRZEBUDOWA I REMONT WNĘTRZ BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
d.1.1	1 ST-02.00.00	Wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych wyszczególnionych w projekcie technicznym wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów	m ²	1909.600		
1.2		ROBOTY ZIEMNE				
d.1.2	2 ST-03.00.00	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu od-cinkami istniejących fundamentów w gruncie kat. III	m ³	442.512		
d.1.2	3 ST-03.00.00	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	442.512		
1.3		DOCIEPLENIE I USZCZELNIENIE ŚCIAN				
d.1.3	4 ST-02.00.00	Rozebranie izolacji ze szkła piankowego, płytek gazo- i pianobetonowych - układanych na ścianach - rozebranie izolacji ze styropianu	m ²	393.344		
d.1.3	5 ST-04.00.00	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża	m ²	393.344		
d.1.3	6 ST-04.00.00	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z betonu - iniekcja jednorzędowa; ściana o grubości 35 cm	m	140.480		
d.1.3	7 ST-04.00.00	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z betonu - iniekcja jednorzędowa; dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm gr. ściany Krotność = 30	m	140.480		
d.1.3	8 ST-04.00.00	Wykonanie fasety uszczelniającej	m	140.480		
d.1.3	9 ST-07.00.00	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m ²	393.344		
d.1.3	10 ST-07.00.00	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach ponad 30% powierzchni	m ²	393.344		
d.1.3	11 ST-07.00.00	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej - powierzchnie obciążone wodą bezciśnieniową	m ²	393.344		
d.1.3	12 ST-07.00.00	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej - nałożenie fizeliny ochronnej	m ²	393.344		
d.1.3	13 ST-07.00.00	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli - przyklejenie płyt ochronnych (przyj. płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.12 cm)	m ²	295.008		
d.1.3	14 ST-07.00.00	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy - wklejenie taśmy uszczelniającej szer. 12cm	m	36.000		
d.1.3	15 ST-07.00.00	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²	295.008		
d.1.3	16 ST-02.00.00	Rozbiórka elementów betonowych	m ³	3.300		
d.1.3	17 ST-07.00.00	Docieplenie cokołów płytami styropianowymi - oczyszczenie i zmycie podłoża, gruntowanie, przyklejenie płyt styropianowych o gr. 12 cm, mocowanie za pomocą kołków z trzpieniem do podłoża z betonu, zatopienie dwóch warstw siatki, gruntowanie, tynk mozaikowy	m ²	98.336		
d.1.3	18 ST-07.00.00	Dodatkowa warstwa siatki	m ²	72.000		
d.1.3	19 ST-07.00.00	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²	72.000		
d.1.3	20 ST-07.00.00	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu.	m ²	72.000		
1.4		ROBOTY MUROWE, BETONOWE I ŻELBETOWE				
d.1.4	21 ST-04.00.00	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów sypkich - piasek	m ³	3.640		
d.1.4	22 ST-04.00.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 (B-10)	m ³	3.316		
d.1.4	23 ST-04.00.00	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6 m z betonu C16/20 (B-20)	m ³	1.248		
d.1.4	24 ST-04.00.00	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne - o szerokości do 0,8 m z betonu C16/20 (B-20)	m ³	1.856		
d.1.4	25 ST-04.00.00	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1,5 m ³ z betonu C20/25 (B-25)	m ³	2.560		
d.1.4	26 ST-04.00.00	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C16/20 (B-20)	m ³	3.718		
d.1.4	27 ST-05.00.00	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	2.178		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28 d.1.4	ST-06.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	1.600		
29 d.1.4	ST-06.00.00	Obramowanie kanałów	m	1.100		
30 d.1.4	ST-05.00.00	Płyty nadkanałowe	elem.	5.000		
31 d.1.4	ST-04.00.00	Fundamenty blokowe o objętości do 5 m ³ z betonu C12/20 (B-20)	m ³	4.779		
32 d.1.4	ST-07.00.00	Montaż dylatacji	m	25.380		
33 d.1.4	ST-07.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych (roztwór do gruntowania)	m ²	25.570		
34 d.1.4	ST-07.00.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 3 cm - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	2.259		
35 d.1.4	ST-04.00.00	Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości ponad 4 m; obwód do 1,5 m z betonu C20/25 (B-25)	m ³	0.846		
36 d.1.4	ST-04.00.00	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane z betonu C20/25 (B-25)	m ³	0.737		
37 d.1.4	ST-04.00.00	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki - do 8 m/m ² z betonu C20/25 (B-25)	m ³	0.620		
38 d.1.4	ST-04.00.00	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 z betonu C20/25 (B-25)	m ³	0.768		
39 d.1.4	ST-04.00.00	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 z betonu C16/20 (B-20)	m ³	0.622		
40 d.1.4	ST-04.00.00	Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebrach grubość płyty 15 cm z betonu C20/25 (B-25)	m ²	43.251		
41 d.1.4	ST-04.00.00	Płyty żelbetowe stropów i dachów, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grub. płyty z betonu C20/25 (B-25) Krotność = 3	m ²	43.251		
42 d.1.4	ST-04.00.00	Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebrach grubość płyty 8 cm z betonu C20/25 (B-25)	m ²	28.558		
43 d.1.4	ST-04.00.00	Płyty żelbetowe stropów i dachów, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grub. płyty z betonu C20/25 (B-25) Krotność = 4	m ²	28.558		
44 d.1.4	ST-04.00.00	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm z betonu C16/20 (B-20)	m ²	7.711		
45 d.1.4	ST-04.00.00	Schody żelbetowe-dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty z betonu C16/20 (B-20) Krotność = 4	m ²	7.711		
46 d.1.4	ST-04.00.00	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 z betonu C16/20 (B-20)	m ³	1.512		
47 d.1.4	ST-04.00.00	Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 6 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 m/m ² z betonu C16/20 (B-20)	m ³	1.025		
48 d.1.4	ST-06.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³	0.094		
49 d.1.4	ST-06.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³	13.473		
50 d.1.4	ST-06.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	60.195		
51 d.1.4	ST-06.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m	41.342		
52 d.1.4	ST-06.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm jako oddzielna robota	m	13.653		
53 d.1.4	ST-06.00.00	Schody i podesty stalowe proste z blachy ryflowanej	m ²	2.100		
54 d.1.4	ST-06.00.00	Umocowanie siatki „Rabitz” na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	60.195		
55 d.1.4	ST-06.00.00	Wypienienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m ²	9.029		
56 d.1.4	ST-04.00.00	Rygle i przekrycia ścian żelbet. w ścianach murowanych deskowane dwustronnie - szer. przewiązek do 0,4 m z betonu C16/20 (B-20)	m ³	1.320		
57 d.1.4	ST-04.00.00	Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebrach grubość płyty 8 cm z betonu C16/20 (B-20)	m ²	17.954		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
58 d.1.4	ST-04.00.00	Płyty żelbetowe stropów i dachów, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grub. płyty z betonu C16/20 (B-20) Krotność = 4	m ²	17.954		
59 d.1.4	ST-04.00.00	Podkłady z ubitych materiałów na stropie z kruszywa lekkiego - keramzyt	m ³	0.898		
60 d.1.4	ST-04.00.00	Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebrach grubość płyty 8 cm z betonu C20/25 (B-25)	m ²	40.712		
61 d.1.4	ST-04.00.00	Płyty żelbetowe stropów i dachów, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grub. płyty z betonu C20/25 (B-25) Krotność = 8	m ²	40.712		
62 d.1.4	ST-04.00.00	Rygle i przekrycia ścian żelbetowych w ścianach murowanych, deskowane dwustronnie przy szer. przewiązek do 0,3m z betonu C20/25 (B-25)	m ³	0.632		
63 d.1.4	ST-04.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0.160		
64 d.1.4	ST-04.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm	t	0.410		
65 d.1.4	ST-04.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t	0.017		
66 d.1.4	ST-04.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	3.232		
67 d.1.4	ST-04.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 16 mm i większej	t	0.786		
68 d.1.4		Konstrukcje podparć, zawieszęń, osłon o masie do 50,0 kg	t	3.894		
69 d.1.4	ST-05.00.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0.763		
70 d.1.4	ST-04.00.00	Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m ²	1.230		
71 d.1.4	ST-04.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³	8.724		
72 d.1.4	ST-04.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	206.860		
73 d.1.4	ST-04.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm	m	206.860		
74 d.1.4	ST-04.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m	115.360		
75 d.1.4	ST-04.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm jako oddzielna robota	m	115.360		
76 d.1.4	ST-06.00.00	Umocowanie siatki „Rabitz” na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	61.445		
77 d.1.4	ST-06.00.00	Wyplenienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m ²	23.349		
78 d.1.4	ST-06.00.00	Wykonanie pasów o szerokości do 15 cm, z tynku zwykłego kat. III, na murach z cegieł lub ścian z betonu, pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami.	m	147.468		
79 d.1.4	ST-05.00.00	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²	35.600		
80 d.1.4	ST-05.00.00	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grub. 12 cm	m ²	120.500		
81 d.1.4	ST-04.00.00	Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m ²	156.100		
1.5		STOLARKA I ŚLUSARKA OTWOROWA				
82 d.1.5	ST-10.00.00	Okna aluminiowe nieotwierane oszklone, o pow. do 2,0 m ²	m ²	3.480		
83 d.1.5	ST-10.00.00	Okna aluminiowe nieotwierane oszklone, o pow. do 2,0 m ² - EI 30	m ²	1.323		
84 d.1.5	ST-10.00.00	Okna aluminiowe nieotwierane oszklone, o pow. powyżej 2,0 m ²	m ²	4.589		
85 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi aluminiowe	m ²	4.875		
86 d.1.5	ST-10.00.00	Okna aluminiowe przesuwne oszklone, o pow. powyżej 2,0 m ² - EI 30	m ²	2.150		
87 d.1.5	ST-10.00.00	Okna aluminiowe przesuwne oszklone, o pow. powyżej 2,0 m ²	m ²	3.260		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
88 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²	31.728		
89 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²	5.946		
90 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne, bez nasświetli - jednoskrzydłowe o pow. ponad 1,50 m ² - EI 30	m ²	18.900		
91 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne, bez nasświetli - jednoskrzydłowe o pow. ponad 1,50 m ² - EI 60	m ²	2.100		
92 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne, bez nasświetli - jednoskrzydłowe o pow. ponad 1,50 m ²	m ²	75.810		
93 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne, bez nasświetli dwuskrzydłowe, o pow. ponad 1,50 m ²	m ²	18.949		
94 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²	18.954		
95 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe -EI30	m ²	25.000		
96 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²	8.400		
97 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - EI30	m ²	2.100		
98 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - EI60	m ²	2.100		
99 d.1.5	ST-10.00.00	Witryny aluminiowe - oszklone z drzwiami EI 30 - EI 60	m ²	14.445		
1.6		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				
100 d.1.6	ST-06.00.00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²	5728.800		
101 d.1.6	ST-06.00.00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach	m ²	693.010		
102 d.1.6	ST-06.00.00	Wykonanie izolacji z folii w płynie pionowej Krotność = 2	m ²	1090.610		
103 d.1.6	ST-06.00.00	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 i 30x60 cm na klej	m ²	1090.610		
104 d.1.6	ST-06.00.00	Montaż okładzin ściennych	m ²	668.450		
105 d.1.6	ST-06.00.00	Sufity podwieszane w pomieszczeniach zgodnie z PT	m ²	1216.590		
106 d.1.6	ST-06.00.00	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i tynkowanych	m ²	3969.740		
107 d.1.6	ST-06.00.00	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	693.010		
108 d.1.6	ST-06.00.00	Montaż okładzin ściennych akustycznych zgodnie z PT	m ²	357.000		
1.7		PODŁOGI I POSADZKI				
109 d.1.7	ST-08.00.00	Wykonanie podkładu pod posadzki według PT	m ²	1718.740		
110 d.1.7	ST-08.00.00	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²	1304.850		
111 d.1.7	ST-08.00.00	Posadzki z wykładzin	m ²	295.030		
112 d.1.7	ST-08.00.00	Podłoga na legarach ułożonych krzyżowo	m ²	118.860		
1.8		ROBOTY MALARSKIE				
113 d.1.8	ST-09.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m ²	4662.750		
1.9		ŚLUSARKA				
114 d.1.9	ST-07.00.00	Balustrady schodowe	m	55.000		
115 d.1.9	ST-07.00.00	Montaż wycieraczek zewnętrznych	szt.	4.000		
116 d.1.9	S-09.00.00	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt.	22.000		
1.10		ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
117 d.1.10	ST-04.00.00	Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych	kpl	2.000		
118 d.1.10	ST-04.00.00	Wyburzenie i dobudowa schodów zewnętrznych	kpl	2.000		
119 d.1.10	ST-03.00.00	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	354.000		
120 d.1.10	ST-04.00.00	Przełożenie płyt chodnikowych ze spadkiem 5%	m ²	354.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
121 d.1.10	ST-04.00.00	Wykonanie obudowy agregatu - roboty murowe z wykonaniem zadaszania oraz roboty wykończeniowe	kpl	1.000		
1.11		WYPOSAŻENIE STAŁE I RUCHOME - DOSTAWA I MONTAŻ				
122 d.1.11	ST-11.00.00	Dostawa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych	kpl	1.000		
123 d.1.11	ST-11.00.00	Dostawa foteli do sali widowiskowej	elem.	224.000		
124 d.1.11	ST-11.00.00	Montaż foteli w sali widowiskowej	elem.	224.000		
125 d.1.11	ST-11.00.00	Dostawa i montaż wyposażenia stałego i ruchomego zgodnie z projektem	kpl	1.000		
126 d.1.11	ST-11.00.00	Dostawa i montaż telebimu wielofuncyjnego wraz z systemem obsługi zgodnie z PT	kpl	1.000		
Razem dział: PRZEBUDOWA I REMONT WNEȦRZ BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: