

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT WNĘTRZ BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ADRES INWESTYCJI : W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM PRZY UL. LUDOWEJ 19, dz. nr ewid. 1510/2
INWESTOR : Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
ADRES INWESTORA : 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. LUDOWA 19
BRANŻA : sanitarna - INSTALACJA WOD-KAN I C.O.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Instalacja wod-kan i c.o.						
1	45332400-7	Roboty demontażowe				
1 d.1	Kalkulacja własna	Kalkulacja własna - demontaż istniejącej instalacji wod-kan	1 szt	1		
Razem dział: Roboty demontażowe						
2	45332400-7	Kanalizacja sanitarna				
2 d.2	KNR 2-15 0228-04	Rurociągi z PCV o średnicy 160mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków	1m	2		
3 d.2	KNR 2-15 0205-0101	Rurociągi z PCV o średnicy 40mm na ścianach, łączone metodą wciskową	1 m	18		
4 d.2	KNR 2-15 0205-02	Rurociągi z PCV o średnicy 50mm na ścianach, łączone metodą wciskową	1 m	4		
5 d.2	KNR 2-15 0205-04	Rurociągi z PCV o średnicy 110mm na ścianach, łączone metodą wciskową	1 m	38		
6 d.2	KNR 2-15 0208-02	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 40mm, łączone metodą wciskową	1 podejście	1		
7 d.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 50mm, łączone metodą wciskową	1 podejście	5		
8 d.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 110mm, łączone metodą wciskową	1 podejście	4		
9 d.2	KNR 2-15 0217-02	Czyszczaiki kanalizacyjne PCV D=110mm, łączone na wcisk	1 szt	1		
10 d.2	KNR 2-15 0210-03	Kominki kamionkowe; rury wywiewne kwasoodporne kielichowe. Kominek kamionkowy o średnicy 100mm	1 szt	2		
11 d.2	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany	1 kpl	4		
12 d.2	KNR 2-15 0223-02	Wanienki do mycia nóg i brodziki pod natryski. Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	1 kpl	1		
13 d.2	KNR 2-15 0221-0201	Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy z tworzywa sztucznego	1 szt	5		
14 d.2	Kalkulacja własna	Kalkulacja własna - Przepompownia dla ustępu i umywalki (mała ustawiana pod ustępem) UWAGA: stosować jedynie w przypadku braku podłączenia ustępu do pionu kanalizacyjnego (w piwnicy)	1 szt	1		
Razem dział: Kanalizacja sanitarna						
3	45332200-5	Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji				
15 d.3	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 15mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	1 m	105		
16 d.3	KNR 2-15 0115-04	Baterie umywalkowe, zmywakowe, wannowe. Bateria natryskowa ścienna Dn=15mm	1 szt	1		
17 d.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe, zmywakowe, wannowe. Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn=15mm	1 szt	5		
18 d.3	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe do ustępów dn 15 + wężyk elastyczny w oplocie AL.	1 szt	4		
19 d.3	KNR 2-15 0107-01	Dodatki za podejścia dopływowe do baterii i zaworów dn 15mm	1 szt	16		
20 d.3	KNR 2-15 0110-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych; rurociągów o średnicy D=65mm (próba dla całej instalacji wodociągowej w budynku)	1 m	400		
Razem dział: Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji						
4	45321000-3	Otulina termoizolacyjna				
21 d.4	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów o śr. 15 mm otulinami z wysokiej jakości pianki polietylenowej laminowane z zewnątrz mocną folią polietylenową o gr. 6 mm	100 m	1,05		
Razem dział: Otulina termoizolacyjna						
5	45331100-7	Instalacja centralnego ogrzewania				
22 d.5	Kalkulacja własna	Przeróbka i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w zaprojektowanych pomieszczeniach	1 szt	1		
Razem dział: Instalacja centralnego ogrzewania						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: