

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT WNEŹRZ BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ADRES INWESTYCJI : W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM PRZY UL. LUDOWEJ 19, dz. nr ewid. 1510/2
INWESTOR : Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
ADRES INWESTORA : 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. LUDOWA 19
BRANŻA : sanitarna - INSTALACJA WOD-KAN I C.O.

DATA OPRACOWANIA : 23.01.2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.01.2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
Instalacja wod-kan i c.o.				
1	45332400-7	Roboty demontażowe	1	1
2	45332400-7	Kanalizacja sanitarna	2	14
3	45332200-5	Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji	15	20
4	45321000-3	Otulina termoizolacyjna	21	21
5	45331100-7	Instalacja centralnego ogrzewania	22	22

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacja wod-kan i c.o.					
1	45332400-7	Roboty demontażowe			
1 d.1	Kalkulacja własna	Kalkulacja własna - demontaż istniejącej instalacji wod-kan	1 szt		
		1	1 szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2	45332400-7	Kanalizacja sanitarna			
2 d.2	KNR 2-15 0228-04	Rurociągi z PCV o średnicy 160mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków	1m		
		2	1m	2,00	
				RAZEM	2,00
3 d.2	KNR 2-15 0205-0101	Rurociągi z PCV o średnicy 40mm na ścianach, łączone metodą wciskową	1 m		
		18	1 m	18,00	
				RAZEM	18,00
4 d.2	KNR 2-15 0205-02	Rurociągi z PCV o średnicy 50mm na ścianach, łączone metodą wciskową	1 m		
		4	1 m	4,00	
				RAZEM	4,00
5 d.2	KNR 2-15 0205-04	Rurociągi z PCV o średnicy 110mm na ścianach, łączone metodą wciskową	1 m		
		38	1 m	38,00	
				RAZEM	38,00
6 d.2	KNR 2-15 0208-02	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 40mm, łączone metodą wciskową	1 podejście		
		1	1 podejście	1,00	
				RAZEM	1,00
7 d.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 50mm, łączone metodą wciskową	1 podejście		
		5	1 podejście	5,00	
				RAZEM	5,00
8 d.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 110mm, łączone metodą wciskową	1 podejście		
		4	1 podejście	4,00	
				RAZEM	4,00
9 d.2	KNR 2-15 0217-02	Czyszczaiki kanalizacyjne PCV D=110mm, łączone na wcisk	1 szt		
		1	1 szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10 d.2	KNR 2-15 0210-03	Kominki kamionkowe; rury wywiewne kwasoodporne kielichowe. Kominek kamionkowy o średnicy 100mm	1 szt		
		2	1 szt	2,00	
				RAZEM	2,00
11 d.2	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzywa sztucznych lub porcelany	1 kpl		
		4	1 kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
12 d.2	KNR 2-15 0223-02	Wanienki do mycia nóg i brodziki pod natryski. Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	1 kpl		
		1	1 kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.2	KNR 2-15 0221-0201	Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy z tworzywa sztucznego	1 szt		
		5	1 szt	5,00	
				RAZEM	5,00
14 d.2	Kalkulacja własna	Kalkulacja własna - Przepompownia dla ustępu i umywalki (mała ustawiana pod ustępem) UWAGA: stosować jedynie w przypadku braku podłączenia ustępu do pionu kanalizacyjnego (w piwnicy)	1 szt		
		1	1 szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3	45332200-5	Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji			
15 d.3	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 15mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	1 m		
		105	1 m	105,00	
				RAZEM	105,00
16 d.3	KNR 2-15 0115-04	Baterie umywalkowe, zmywakowe, wannowe. Bateria natryskowa ścienna Dn=15mm	1 szt		
		1	1 szt	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe, zmywakowe, wannowe. Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn=15mm	1 szt		
		5	1 szt	5,00	
				RAZEM	5,00

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe do ustępów dn 15 + wężyk elastyczny w oplocie AL. 4	1 szt 1 szt	4,00	4,00
				RAZEM	4,00
19 d.3	KNR 2-15 0107-01	Dodatki za podejścia dopływowe do baterii i zaworów dn 15mm 16	1 szt 1 szt	16,00	16,00
				RAZEM	16,00
20 d.3	KNR 2-15 0110-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych; rurociągów o średnicy D=65mm (próba dla całej instalacji wodociągowej w budynku) 400	1 m 1 m	400,00	400,00
				RAZEM	400,00
4	45321000-3	Otulina termoizolacyjna			
21 d.4	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów o śr.15 mm otulinami z wysokiej jakości pianki polietylenowej laminowane z zewnątrz mocną folią polietylenową o gr. 6 mm 1,05	100 m 100 m	1,05	1,05
				RAZEM	1,05
5	45331100-7	Instalacja centralnego ogrzewania			
22 d.5	Kalkulacja własna	Przeróbka i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w przeprojektowanych pomieszczeniach 1	1 szt 1 szt	1,00	1,00
				RAZEM	1,00