

---

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT WNĘTRZ BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM  
ADRES INWESTYCJI : 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. LUDOWA 19  
INWESTOR : MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM  
ADRES INWESTORA : 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. LUDOWA 19  
BRANŻA : Budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>RAZEM</b>
1	PRZEBUDOWA I REMONT WNETRZ BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM	
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
1.2	ROBOTY ZIEMNE	
1.3	DOCIEPLENIE I USZCZELNIENIE ŚCIAN	
1.4	ROBOTY MUROWE, BETONOWE I ŻELBETOWE	
1.5	STOLARKA I ŚLUSARKA OTWOROWA	
1.6	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	
1.7	PODŁOGI I POSADZKI	
1.8	ROBOTY MALARSKIE	
1.9	ŚLUSARKA	
1.10	ROBOTY ZEWNĘTRZNE	
1.11	WYPOSAŻENIE STAŁE I RUCHOME - DOSTAWA I MONTAŻ	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>PRZEBUDOWA I REMONT WNĘTRZ BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM</b>				
1.1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
d.1.1	1 ST-02.00.00	Wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych wyszczególnionych w projekcie technicznym wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów	m <sup>2</sup>	1909.600		
1.2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
d.1.2	2 ST-03.00.00	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	442.512		
d.1.2	3 ST-03.00.00	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - grunt kat. III	m <sup>3</sup>	442.512		
d.1.2	4 ST-03.00.00	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	442.512		
d.1.2	5 ST-03.00.00	Dowiezienie pospółki i zasypanie wykopów z ubiciem warstwami co 15 cm	m <sup>3</sup>	442.512		
1.3		<b>DOCIEPLENIE I USZCZELNIENIE ŚCIAN</b>				
d.1.3	6 ST-02.00.00	Rozebranie izolacji ze szkła piankowego, płytek gazo- i pianobetonowych - układanych na ścianach - rozebranie izolacji ze styropianu	m <sup>2</sup>	393.344		
d.1.3	7 ST-04.00.00	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	393.344		
d.1.3	8 ST-04.00.00	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z betonu - iniekcja jednorzędowa; ściana o grubości 35 cm	m	140.480		
d.1.3	9 ST-04.00.00	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z betonu - iniekcja jednorzędowa; dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm gr. ściany Krotność = 30	m	140.480		
d.1.3	10 ST-04.00.00	Wykonanie fasety uszczelniającej	m	140.480		
d.1.3	11 ST-07.00.00	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	393.344		
d.1.3	12 ST-07.00.00	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach ponad 30% powierzchni	m <sup>2</sup>	393.344		
d.1.3	13 ST-07.00.00	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej - powierzchnie obciążone wodą bezciśnieniową	m <sup>2</sup>	393.344		
d.1.3	14 ST-07.00.00	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej - nałożenie fizeliny ochronnej	m <sup>2</sup>	393.344		
d.1.3	15 ST-07.00.00	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli - przyklejenie płyt ochronnych (przyj. płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.12 cm)	m <sup>2</sup>	295.008		
d.1.3	16 ST-07.00.00	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy - wklejenie taśmy uszczelniającej szer. 12cm	m	36.000		
d.1.3	17 ST-07.00.00	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m <sup>2</sup>	295.008		
d.1.3	18 ST-02.00.00	Rozbiórka elementów betonowych	m <sup>3</sup>	3.300		
d.1.3	19 ST-07.00.00	Docieplenie cokołów płytami styropianowymi - oczyszczenie i zmycie podłoża, gruntowanie, przyklejenie płyt styropianowych o gr. 12 cm, mocowanie za pomocą kołków z trzpieniem do podłoża z betonu, zatopienie dwóch warstw siatki, gruntowanie, tynk mozaikowy	m <sup>2</sup>	98.336		
d.1.3	20 ST-07.00.00	Dodatkowa warstwa siatki	m <sup>2</sup>	72.000		
d.1.3	21 ST-07.00.00	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	72.000		
d.1.3	22 ST-07.00.00	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu.	m <sup>2</sup>	72.000		
1.4		<b>ROBOTY MUROWE, BETONOWE I ŻELBETOWE</b>				
d.1.4	23 ST-04.00.00	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów sypkich - piasek	m <sup>3</sup>	3.640		
d.1.4	24 ST-04.00.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 (B-10)	m <sup>3</sup>	3.316		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.1.4	ST-04.00.00	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6 m z betonu C16/20 (B-20)	m <sup>3</sup>	1.248		
26 d.1.4	ST-04.00.00	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne - o szerokości do 0,8 m z betonu C16/20 (B-20)	m <sup>3</sup>	1.856		
27 d.1.4	ST-04.00.00	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1,5 m3 z betonu C20/25 (B-25)	m <sup>3</sup>	2.560		
28 d.1.4	ST-04.00.00	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C16/20 (B-20)	m <sup>3</sup>	3.718		
29 d.1.4	ST-05.00.00	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	2.178		
30 d.1.4	ST-06.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	1.600		
31 d.1.4	ST-06.00.00	Obramowanie kanałów	m	1.100		
32 d.1.4	ST-05.00.00	Płyty nadkanałowe	elem.	5.000		
33 d.1.4	ST-04.00.00	Fundamenty blokowe o objętości do 5 m3 z betonu C12/20 (B-20)	m <sup>3</sup>	4.779		
34 d.1.4	ST-07.00.00	Montaż dylatacji	m	25.380		
35 d.1.4	ST-07.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych (roztwór do gruntowania)	m <sup>2</sup>	25.570		
36 d.1.4	ST-07.00.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 3 cm - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	2.259		
37 d.1.4	ST-04.00.00	Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości ponad 4 m; obwód do 1,5 m z betonu C20/25 (B-25)	m <sup>3</sup>	0.846		
38 d.1.4	ST-04.00.00	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane z betonu C20/25 (B-25)	m <sup>3</sup>	0.737		
39 d.1.4	ST-04.00.00	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki - do 8 m/m2 z betonu C20/25 (B-25)	m <sup>3</sup>	0.620		
40 d.1.4	ST-04.00.00	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 z betonu C20/25 (B-25)	m <sup>3</sup>	0.768		
41 d.1.4	ST-04.00.00	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 z betonu C16/20 (B-20)	m <sup>3</sup>	0.622		
42 d.1.4	ST-04.00.00	Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebrach grubość płyty 15 cm z betonu C20/25 (B-25)	m <sup>2</sup>	43.251		
43 d.1.4	ST-04.00.00	Płyty żelbetowe stropów i dachów, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grub. płyty z betonu C20/25 (B-25) Krotność = 3	m <sup>2</sup>	43.251		
44 d.1.4	ST-04.00.00	Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebrach grubość płyty 8 cm z betonu C20/25 (B-25)	m <sup>2</sup>	28.558		
45 d.1.4	ST-04.00.00	Płyty żelbetowe stropów i dachów, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grub. płyty z betonu C20/25 (B-25) Krotność = 4	m <sup>2</sup>	28.558		
46 d.1.4	ST-04.00.00	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm z betonu C16/20 (B-20)	m <sup>2</sup>	7.711		
47 d.1.4	ST-04.00.00	Schody żelbetowe-dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty z betonu C16/20 (B-20) Krotność = 4	m <sup>2</sup>	7.711		
48 d.1.4	ST-04.00.00	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 z betonu C16/20 (B-20)	m <sup>3</sup>	1.512		
49 d.1.4	ST-04.00.00	Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 6 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 m/m2 z betonu C16/20 (B-20)	m <sup>3</sup>	1.025		
50 d.1.4	ST-06.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m <sup>3</sup>	0.094		
51 d.1.4	ST-06.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>	13.473		
52 d.1.4	ST-06.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	60.195		
53 d.1.4	ST-06.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm jako oddzielna robota	szt.	68.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
54 d.1.4	ST-06.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m	41.342		
55 d.1.4	ST-06.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm jako oddzielna robota	szt.	22.000		
56 d.1.4	ST-06.00.00	Schody i podesty stalowe proste z blachy ryflowanej	m <sup>2</sup>	2.100		
57 d.1.4	ST-06.00.00	Umocowanie siatki „Rabitz” na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	60.195		
58 d.1.4	ST-06.00.00	Wypienienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m <sup>2</sup>	9.029		
59 d.1.4	ST-04.00.00	Rygle i przekrycia ścian żelbet. w ścianach murowanych deskowane dwustronnie - szer. przewiązek do 0,4 m z betonu C16/20 (B-20)	m <sup>3</sup>	1.320		
60 d.1.4	ST-04.00.00	Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebrach grubość płyty 8 cm z betonu C16/20 (B-20)	m <sup>2</sup>	17.954		
61 d.1.4	ST-04.00.00	Płyty żelbetowe stropów i dachów, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grub. płyty z betonu C16/20 (B-20) Krotność = 4	m <sup>2</sup>	17.954		
62 d.1.4	ST-04.00.00	Podkłady z ubitych materiałów na stropie z kruszywa lekkiego - keramzyt	m <sup>3</sup>	0.898		
63 d.1.4	ST-04.00.00	Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebrach grubość płyty 8 cm z betonu C20/25 (B-25)	m <sup>2</sup>	40.712		
64 d.1.4	ST-04.00.00	Płyty żelbetowe stropów i dachów, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grub. płyty z betonu C20/25 (B-25) Krotność = 8	m <sup>2</sup>	40.712		
65 d.1.4	ST-04.00.00	Rygle i przekrycia ścian żelbetowych w ścianach murowanych, deskowane dwustronnie przy szer. przewiązek do 0,3m z betonu C20/25 (B-25)	m <sup>3</sup>	0.632		
66 d.1.4	ST-04.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0.160		
67 d.1.4	ST-04.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm	t	0.410		
68 d.1.4	ST-04.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t	0.027		
69 d.1.4	ST-04.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	3.268		
70 d.1.4	ST-04.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 16 mm i większej	t	0.786		
71 d.1.4	ST-04.00.00	Konstrukcje podparć, zawieszzeń, osłon o masie do 50,0 kg	t	4.429		
72 d.1.4	ST-05.00.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0.763		
73 d.1.4	ST-04.00.00	Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m <sup>2</sup>	1.230		
74 d.1.4	ST-04.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>	8.724		
75 d.1.4	ST-04.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	206.860		
76 d.1.4	ST-04.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm	szt.	284.000		
77 d.1.4	ST-04.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m	115.360		
78 d.1.4	ST-04.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm jako oddzielna robota	szt.	88.000		
79 d.1.4	ST-06.00.00	Umocowanie siatki „Rabitz” na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	61.445		
80 d.1.4	ST-06.00.00	Wypienienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m <sup>2</sup>	23.349		
81 d.1.4	ST-06.00.00	Wykonanie pasów o szerokości do 15 cm, z tynku zwykłego kat. III, na murach z cegieł lub ścian z betonu, pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami.	m	147.468		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
82 d.1.4	ST-05.00.00	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROT-HERM P+W (pióro i wpust)	m <sup>2</sup>	35.600		
83 d.1.4	ST-05.00.00	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grub. 12 cm	m <sup>2</sup>	120.500		
84 d.1.4	ST-04.00.00	Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m <sup>2</sup>	156.100		
85 d.1.4	ST-05.00.00	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, o dł. 49 cm i grubości 24 cm	m <sup>2</sup>	38.762		
86 d.1.4	ST-05.00.00	Przemuiowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	72.800		
87 d.1.4	ST-05.00.00	Przemuiowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	72.800		
88 d.1.4	ST-05.00.00	Przemuiowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.	7.000		
89 d.1.4	ST-05.00.00	Przemuiowanie otworów kominowych - zamuiowanie otworów	szt.	7.000		
90 d.1.4	ST-05.00.00	Kanały wentylacyjne z pustaków	m	104.000		
<b>1.5</b>		<b>STOLARKA I ŚLUSARKA OTWOROWA</b>				
91 d.1.5	ST-10.00.00	Okna aluminiowe nieotwierane oszklone, o pow. do 2,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.480		
92 d.1.5	ST-10.00.00	Okna aluminiowe nieotwierane oszklone, o pow. do 2,0 m <sup>2</sup> - EI 30	m <sup>2</sup>	1.323		
93 d.1.5	ST-10.00.00	Okna aluminiowe nieotwierane oszklone, o pow. powyżej 2,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.589		
94 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi aluminiowe	m <sup>2</sup>	4.875		
95 d.1.5	ST-10.00.00	Okna aluminiowe przesuwne oszklone, o pow. powyżej 2,0 m <sup>2</sup> - EI 30	m <sup>2</sup>	2.150		
96 d.1.5	ST-10.00.00	Okna aluminiowe przesuwne oszklone, o pow. powyżej 2,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.260		
97 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m <sup>2</sup>	31.728		
98 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m <sup>2</sup>	5.946		
99 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne, bez nasświetli - jednoskrzydłowe o pow. ponad 1,50 m <sup>2</sup> - EI 30	m <sup>2</sup>	18.900		
100 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne, bez nasświetli - jednoskrzydłowe o pow. ponad 1,50 m <sup>2</sup> - EI 60	m <sup>2</sup>	2.100		
101 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne, bez nasświetli - jednoskrzydłowe o pow. ponad 1,50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	75.810		
102 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne, bez nasświetli dwuskrzydłowe, o pow. ponad 1,50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	18.949		
103 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m <sup>2</sup>	18.954		
104 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - EI30	m <sup>2</sup>	25.000		
105 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m <sup>2</sup>	8.400		
106 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - EI30	m <sup>2</sup>	2.100		
107 d.1.5	ST-10.00.00	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - EI60	m <sup>2</sup>	2.100		
108 d.1.5	ST-10.00.00	Witryny aluminiowe - oszklone z drzwiami EI 30 - EI 60	m <sup>2</sup>	14.445		
<b>1.6</b>		<b>TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE</b>				
109 d.1.6	ST-06.00.00	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna;	m <sup>2</sup>	1216.160		
110 d.1.6	ST-06.00.00	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, na ścianach i stropach	m <sup>2</sup>	1356.430		
111 d.1.6	ST-06.00.00	Przygotowanie podłoża pod tynki wewnętrzne, na ścianach i stropach	m <sup>2</sup>	3036.950		
112 d.1.6	ST-06.00.00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	2167.000		
113 d.1.6	ST-06.00.00	Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>	63.150		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
114 d.1.6	ST-06.00.00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>	869.950		
115 d.1.6	ST-06.00.00	Wykonanie izolacji z folii w płynie pionowej Krotność = 2	m <sup>2</sup>	473.000		
116 d.1.6	ST-06.00.00	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 i 30x60 cm na klej	m <sup>2</sup>	473.000		
117 d.1.6	ST-06.00.00	Montaż okładzin ściennych - laminat	m <sup>2</sup>	567.200		
118 d.1.6	ST-06.00.00	Sufity podwieszane w pomieszczeniach zgodnie z PT - sufity akustyczne	m <sup>2</sup>	259.700		
119 d.1.6	ST-06.00.00	Sufity podwieszane 60 x 60	m <sup>2</sup>	94.040		
120 d.1.6	ST-06.00.00	Sufity podwieszane z płyt perforowanych	m <sup>2</sup>	39.000		
121 d.1.6	ST-06.00.00	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwieszonym z kształowników CD i UD	m <sup>2</sup>	213.620		
122 d.1.6	ST-06.00.00	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i tynkowanych	m <sup>2</sup>	2732.380		
123 d.1.6	ST-06.00.00	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	1464.770		
124 d.1.6	ST-06.00.00	Montaż okładzin ściennych akustycznych zgodnie z PT	m <sup>2</sup>	1296.500		
<b>1.7</b>		<b>PODŁOGI I POSADZKI</b>				
125 d.1.7	ST-04.00.00	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów sypkich - piasek	m <sup>3</sup>	70.194		
126 d.1.7	ST-04.00.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 (B-10)	m <sup>3</sup>	35.097		
127 d.1.7	ST-04.00.00	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu	m <sup>3</sup>	21.919		
128 d.1.7	ST-04.00.00	Posadzki cementowe – dopłata za zbrojenie siatką stalową Krotność = 2	m <sup>2</sup>	182.660		
129 d.1.7	ST-07.00.00	Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie posadzek - izolacja bitumiczna	m <sup>2</sup>	182.660		
130 d.1.7	ST-07.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	168.310		
131 d.1.7	ST-07.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	1495.620		
132 d.1.7	ST-07.00.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 2 cm - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	1293.880		
133 d.1.7	ST-07.00.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS 20 grub. 10 cm - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	168.310		
134 d.1.7	ST-07.00.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS 20 grub. 12 cm - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	58.020		
135 d.1.7	ST-04.00.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20 mm zatartej na gładko	m <sup>2</sup>	1702.870		
136 d.1.7	ST-04.00.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	1293.880		
137 d.1.7	ST-04.00.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	182.660		
138 d.1.7	ST-04.00.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m <sup>2</sup>	226.330		
139 d.1.7	ST-08.00.00	Wykonanie izolacji z folii w płynie poziomej	m <sup>2</sup>	259.760		
140 d.1.7	ST-08.00.00	Wykonanie posadzek samopoziomujących z zaprawy samopoziomującej	m <sup>2</sup>	582.030		
141 d.1.7	ST-08.00.00	Wykładzina heterogeniczna dB19 - widownia sali kinowej z wywinięciem	m <sup>2</sup>	182.660		
142 d.1.7	ST-08.00.00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych.	m <sup>2</sup>	391.400		
143 d.1.7	ST-08.00.00	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub. warstwy 4 mm	m <sup>2</sup>	1093.720		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
144 d.1.7	ST-08.00.00	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach	m	978.120		
145 d.1.7	ST-08.00.00	Wykładziny z PCW, wielowarstwowych z wywinięciem na ściany	m <sup>2</sup>	34.280		
146 d.1.7	ST-08.00.00	Posadzki z wykładzin dywanowych	m <sup>2</sup>	365.090		
147 d.1.7	ST-08.00.00	Listwy przyściennie dywanowe	m	88.240		
148 d.1.7	ST-08.00.00	Podłoga na legarach ułożonych krzyżowo - posadzka na scenie + schody z listwą przyścienną	m <sup>2</sup>	119.900		
149 d.1.7	ST-08.00.00	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES	m <sup>2</sup>	67.710		
<b>1.8</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>				
150 d.1.8	ST-09.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	4197.150		
<b>1.9</b>		<b>ŚLUSARKA</b>				
151 d.1.9	ST-07.00.00	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	m	43.110		
152 d.1.9	ST-07.00.00	Montaż wycieraczek zewnętrznych	szt.	4.000		
153 d.1.9	S-09.00.00	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.	22.000		
<b>1.10</b>		<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>				
154 d.1.10	ST-04.00.00	Dobudowa kompletnych pochylni dla niepełnosprawnych Pow. pochylni nr 1 - 24,40 m <sup>2</sup> , balustrada 46,62 mb Pow. pochylni nr 2 - 17,40 m <sup>2</sup> , balustrada 43,85 mb	kpl	2.000		
155 d.1.10	ST-04.00.00	Wyburzenie i dobudowa schodów zewnętrznych	kpl	2.000		
156 d.1.10	ST-03.00.00	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	354.000		
157 d.1.10	ST-04.00.00	Przełożenie płyt chodnikowych ze spadkiem 5%	m <sup>2</sup>	354.000		
158 d.1.10	ST-04.00.00	Wykonanie obudowy agregatu - roboty murowe z wykonaniem zadaszenia oraz roboty wykończeniowe	kpl	1.000		
159 d.1.10	ST-04.00.00	Wykonanie robót związanych z przebudową kominów (roboty murowe, dekarские, tynkarskie)	kpl	1.000		
160 d.1.10	ST-04.00.00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	21.440		
<b>1.11</b>		<b>WYPOSAŻENIE STAŁE I RUCHOME - DOSTAWA I MONTAŻ</b>				
161 d.1.11	ST-11.00.00	Dostawa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych	kpl	1.000		
162 d.1.11	ST-11.00.00	Dostawa foteli do sali widowiskowej	elem.	224.000		
163 d.1.11	ST-11.00.00	Montaż foteli w sali widowiskowej	elem.	224.000		
164 d.1.11	ST-11.00.00	Dostawa i montaż wyposażenia stałego i ruchomego zgodnie z projektem wyposażenie poczekalni i sali kawiarni do celów wystawowych - system zawieszzeń do obrazów (pom. 1/9) i sali kawiarni (pom. 1/10) W poczekalni - szyny do galeryjnego systemu zawieszzeń długość 150 cm - 3 szt., długość 195 cm - 3 szt., długość 300 cm - 5 szt., - duży hak (max. 7 kg) - 48 szt., - końcówka szyny srebrny profi - 22 szt. - zacisk do pętli do linki stalowej 1,3 mm - 48 szt. Sala kawiarni - szyny do galeryjnego systemu zawieszzeń - szerokość 30 mm, kolor srebrny mat: długość 150 cm - 5 szt., długość 195 cm - 2 szt., długość 300 cm - 2 szt., - duży hak (max. 7 kg) - 30 szt., - końcówka szyny srebrny profi - 18 szt. - zacisk do pętli do linki stalowej 1,3 mm - 30 szt. Poczekalnia i kawiarnia - linka stalowa 1,3 mm - 100 mb. (rolka)	kpl	1.000		



Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		<p>- urządzenie do zaciskania pętelki.</p> <p>Wyposażenie poczekalni:  - system oświetlenia ekspozycji (rozміszczenie oświetlenia na rzucie sufitów podwieszanych, dobór rodzajów opraw w projekcie instalacji elektrycznej)  - ławki wypoczynkowe jednostronne z oparciem - 26 miejsc siedzących: np. krzesła z systemem dającym możliwość łączenia w rzędy - 26 szt: łączony po 3 siedziska w rzędzie - 7 szt. (21 miejsc) i po 2 siedziska w rzędzie - 2 szt. (4 miejsca) tapicerowane w kolorze czerwonym,</p> <p>Wyposażenie sali kawiarni:  - krzesła: np. stelaż metalowy w kolorze czarnym, tapicerka siedziska w kolorze czarnym, tapicerka oparcia w kolorze czerwonym - 24 szt.,  - stoły - stelaż metalowy w kolorze czarnym, blat w okleinie drewnopodobnej, w kolorze jasny brąz (klon) - 6 szt.</p> <p>Dodatkowe wyposażenie  - dozowniki mydła - z tworzywa o poj. 0,5 l - 17 szt.,  - suszarki do rąk z tworzywa włączane automatycznie, czas suszenia ok. 30 sekund, moc ok. 1800 W. - 11 szt.,  - podajniki papieru toaletowego z tworzywa - 13 szt.,  - zestawy poręczy łazienkowych dla osób niepełnosprawnych - 2 komplety,  - lustra - 15 szt.</p>				
165 d.1.11	ST-11.00.00	Dostawa i montaż telebimu wielofunkcyjnego wraz z systemem obsługi zgodnie z PT	kpl	1.000		
Razem dział: PRZEBUDOWA I REMONT WNEŹTRZ BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: